OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA 701 "NUEVO MILENIO" CON CLAVE: 07ETV0757I

LOCALIDAD: EJIDO EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO: 104.-LA INDEPENDENCIA SEPTIEMBRE 2020 FECHA:



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

P.U.A. 001 М2 Análisis:

(TRESCIENTOS TRES PESOS 67/100 M.N.)

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MATERIALES							
	LAMINA ZINTRO R-72 CAL26	M2	\$ 149.93	*	1.050000	\$	157.43
	PIJA 1 1/4"	PZA.	\$ 1.21	*	12.000000	\$	14.52
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$	171.95
MANO DE OBR	Δ						
	CUADRILLA No.09 (SOLDADOR + PEON + CABO)	JOR.	\$ 1,069.49	*	0.050000	\$	53.47
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					•	53.47
SUBTUTAL:	MANO DE OBRA					\$	53.47
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	%MO	\$53.47	*	0.03000	\$	1.60
	ANDAMIO METALICO	%MO	\$53.47	*	0.05000	\$	2.67
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$	4.27
	(CD) Costo directo					\$	229.69
	(CI) INDIRECTOS				19.0000%	\$	43.64
	SUBTOTAL1					\$	273.33
	(CF) FINANCIAMIENTO				1.0000%	\$	2.73
	SUBTOTAL2					\$	276.06
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$	27.61
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$	303.67

ELABORO:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN

TELESECUNDARIA 701 "NUEVO MILENIO" CON CLAVE: 07ETV0757I

LOCALIDAD: EJIDO EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO: 104.-LA INDEPENDENCIA SEPTIEMBRE 2020 FECHA:



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

∆nálisis∙	P.U.A. 002	M

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON PARA AGUAS PLUVIALES, FABRICADO A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26, CON 92 CMS. DE DESARROLLO, CON 4 DOBLECES Y SOPORTE DE SOLERA ESTRUCTURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, GASTOS DE TALLER, PINTURA PRIMARIOS ROJO OXIDO Y ESMALTE VELMAR, FLETES Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

MATERIALES

PIJA DE 1"	PZA	\$ 1.09	*	8.000000	\$ 8.72
LAMINA LISA GALV. CAL. 26	М	\$ 101.13	*	1.050000	\$ 106.19
PTR 1 1/4" X 1 1/4"	KG.	\$ 22.54	*	2.380000	\$ 53.65
SOLDADURA	KG	\$ 34.48	*	0.100000	\$ 3.45

SUBTOTAL: MATERIALES \$172.01	

MANO DE OBRA

	CUADRILLA No.09 (SOLDADOR + PEON + CABO)	JOR.	\$ 1,069.49	*	0.050000	\$ 53.47
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$ 53.47

EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$ 4.27
	ANDAMIO METALICO	%MO	\$53.47	*	0.05000	\$ 2.67
	HERRAMIENTA MENOR	%MO	\$53.47	*	0.03000	\$ 1.60

(CD) Costo directo \$229.75

(CI) INDIRECTOS 19.	0000%	\$43.65
SUBTOTAL1		\$273.40
(CF) FINANCIAMIENTO 1.	0000%	\$2.73
SUBTOTAL2		\$276.13
(CU) UTILIDAD 10.	0000%	\$27.61
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)		\$303.74

(TRES CIENTOS TRES PESOS 74/100 M.N.)

ELABORO:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN

TELESECUNDARIA 701 "NUEVO MILENIO" CON CLAVE: 07ETV0757I

LOCALIDAD: EJIDO EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO: 104.-LA INDEPENDENCIA SEPTIEMBRE 2020 FECHA:



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Análisis: P.U.A. 003 KG

(CIENTO UN PESOS 92/100 M.N.)

SUMINISTRO, COLOCACION Y HABILITADO DE ACERO ESTRUCTURAL COMERCIAL. INCLUYE: SOLDADURA, PRUEBA DE LIQUIDOS PENETRANTES (LP) AL 30 % DE ACUERDO AL AWS D.1.1 SEGÚN NORMA, CORTES, BISELES, ALINEAMIENTOS, PLOMEADO, PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE, BARRENOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, A CUALQUIER ALTURA, SEGUN PROYECTO.

MATERIALES								
MATACEST	ACERO ESTRUCTURAL	KG	\$	25.14	*	1.00000	\$	25.14
MATSOLD	SOLDADURA	KG	\$	42.24	*	0.06000	\$	2.53
MATPINT	PINTURA ANTICORROSIVA (COMEX)	LTS	\$	145.00	*	0.05500	\$	7.98
MATFLETE	FLETE	KG	\$	0.9000	*	1.00000	\$	0.90
SUBTOTAL:	MATERIALES							\$36.55
MANO DE OBR MOCUA09	CUADRILLA No.09 (SOLDADOR + PEON + CABO)	JOR.	œ	1,069.49	*	0.033300	\$	35.61
MOCOA09	COADRILLA NO.09 (SOLDADOR + FEON + CABO)	JOK.	Φ	1,009.49		0.033300	Φ	33.01
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA							\$35.61
1								
EQUIPO Y HER	RAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	%MO		\$35.61	*	0.03000	\$	1.07
	SOLDADOR DE ARCO MILLER M1250, 28 HP	HRS.		\$30.17	*	0.04000	\$	1.21
	COMPRESOR CON ACCESORIOS	HRS.		\$17.24	*	0.05000	\$	0.86
	ANDAMIO METALICO	%MO	5	\$35.61	*	0.05000	\$	1.78
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$	4.92
	(CD) Costo directo							\$77.08
	(CI) INDIRECTOS					19.0000%	,	\$14.65
	SUBTOTAL1							\$91.73
	(CF) FINANCIAMIENTO					1.0000%	, D	\$0.92
	•							\$92.65
	SUBTOTAL2							⊅92.0 0
	SUBTOTAL2 (CU) UTILIDAD					10.0000%	, D	\$9.27

ELABORO:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA 701 "NUEVO MILENIO" CON CLAVE: 07ETV0757I

LOCALIDAD: EJIDO EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO: 104.-LA INDEPENDENCIA SEPTIEMBRE 2020 FECHA:



ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Análisis:	P.U.A. 004	KG

(SETENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.)

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL MONTEN, INCLUYE: SOLDADURA E-7018, PRUEBAS DE LIQUIDOS PENETRANTES (LP) AL 30 % DE ACUERDO AL A WS D .1.1. SEGÚN NORMA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE COMEX, CORTES, ALINEADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO SEGUN PROYECTO.

NA V	TE	DI/	\ I E	:0

MATERIALES								
	MONTEN 6" C-14	KG	\$19.74	*	1.050000		\$20.73	
	SOLDADURA	KG	\$42.24	*	0.050000		\$2.11	
	PINTURA ANTICORROSIVA (COMEX)	LTS	\$145.00	*	0.030000		\$4.35	
SUBTOTAL:	MATERIALES						\$27.19	
MANO DE OBR	A							
MOCUA09	CUADRILLA No.09 (SOLDADOR + PEON + CABO)	JOR.	\$ 1,069.49	*	0.025000	\$	26.74	
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA						\$26.74	
EQUIPO Y HER	RAMIENTA							
•	HERRAMIENTA MENOR	%MO	\$26.74	*	0.03000	\$	0.80	
	SOLDADOR DE ARCO MILLER M1250, 28 HP	HRS.	\$30.17	*	0.02000	\$	0.60	
	ANDAMIO METALICO	%MO	\$26.74	*	0.05000	\$	1.34	
	COMPRESOR CON ACCESORIOS	HRS.	\$17.24	*	0.07000	\$	1.21	
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$	3.95	
	(CD) Costo directo						\$57.88	
	(CI) INDIRECTOS				19.0000%	5	\$11.00	
	SUBTOTAL1						\$68.88	
	(CF) FINANCIAMIENTO				1.0000%	<u> </u>	\$0.69	
	SUBTOTAL2						\$69.57	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	<u> </u>	\$6.96	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)						\$76.53	

ELABORO:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN

TELESECUNDARIA 701 "NUEVO MILENIO" CON CLAVE: 07ETV0757I

LOCALIDAD: EJIDO EMILIANO ZAPATA

MUNICIPIO: 104.-LA INDEPENDENCIA

FECHA: SEPTIEMBRE 2020

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(CIENTO DOCE PESOS 31/100 M.N.)



10.0000% \$

9.53

104.81

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Análisis: P.U.A. 005 M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U. V.), VINILICA LAVABLE VINIMEX, LINEA PINVER PINTONE, LINEA KEREMAXI DE PINTURAS KERÉM, LINEA ESPACIO SATINADO DE IMPERQUIMIA, SUPER NOVI, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL ORO, COVER MASTER ACUARIO, VINI ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 63, DOAL VINILICA GRAN TURISMO, VIN-TEX, ACRIT. SATINADO, DECORART LISO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, SATIN MASTER EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFÍCIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE ZOCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.

MATERIALES						
	PINTURA VINILICA VINIMEX, SUPER NOVI, KE	LTO.	\$119.16	*	0.211458	\$ 25.20
	SELLADOR VINILICO (BASICO) COMEX	LTO.	\$81.55	*	0.125000	\$ 10.19
	MATERIALES MENORES P/PINTAR (BASICO)	M2.	\$1.55	*	1.000000	\$ 1.55
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$ 36.94
MANO DE OBRA	4					
MOCUA05	CUADRILLA No.05 (PINTOR + PEON + CABO)	JOR.	\$ 1,069.49	*	0.038437	\$ 41.11
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					 \$41.11
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA					
	HERRAMIENTA MENOR	%MO	\$41.11	*	0.03000	\$ 1.23
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$ 1.23
	(CD) Costo directo					\$ 79.28
	(CI) INDIRECTOS				19.0000%	\$ 15.06
	SUBTOTAL1					 \$94.34
	(CF) FINANCIAMIENTO				1.0000%	\$ 0.94
	SUBTOTAL2					\$ 95.28

ELABORO:

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional La Independencia, Chiapas, 2018-2021 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA 701 "NUEVO MILENIO" CON CLAVE: 07ETV07571 LOCALIDAD: EJIDO EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO: 104.-LA INDEPENDENCIA SEPTIEMBRE 2020

ELABORO:

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO