

Asignatura:

COSTOS Y PRESUPUESTOS II

DOCENTE:

ARQ. ANGEL DE JESUS PEREZ
DOMINGUEZ

Trabajo:

AVANCE DEL GENERADOR

Alumno:

Jaime Hernández Moreno

Carrera:

Lic. Arquitectura

Cuatrimestre.

6°

Fecha:

26/JULIO/2020

CONTRATO: J CONSTRUCCION OBRA: CIMENTACION DE (CASA HABITACION) LOCALIDAD: OCOSINGO CHIAPAS. E.U. MUNICIPIO: OCOSINGO	No. DE GENERADORES
	No .DE ESTIMACIÓN: NO.DE GENERADORES
	PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN: 30 DIAS (24 DE JULIO AL 14 AGOSTO)
	PERIODO DE ELABORACION: 24 DE JULIO AL 26 JULIO
	MONTO CONTRATADO:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO						
	PREELIMINARES										
A00001	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	A-H	1-10		20.00	10.00		200.00		
								TOTAL	200.00		COMPLETA TODO EL LOTE
A00002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	M2	A-H	1-10		20.00	10.00		200.00		
								TOTAL	200.00		COMPLETA TODO EL LOTE

	CONTRATO: J CONSTRUCCIONES	No. DE GENERADORES
	OBRA: CIMENTACION DE (CASA HABITACION)	No. DE ESTIMACIÓN:
	LOCALIDAD: OCOSINGO CHIAPAS. E.U.	PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN:
	MUNICIPIO: OCOSINGO	PERIODO DE ELABORACION:
		MONTO CONTRATADO:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO						
B00001	EXCAVACION	M3	A	1-10		0.80	0.80	1.00	8.00	5.12	
			B	4		0.80	0.80	1.00	1.00	0.64	
			C	3		0.80	0.80	1.00	1.00	0.64	
			C'	1		0.80	0.80	1.00	1.00	0.64	
			C''	7-8		0.80	0.80	1.00	2.00	1.28	
			C'''	2		0.80	0.80	1.00	1.00	0.64	
			D	2-10		0.80	0.80	1.00	9.00	5.76	
			D'	1		0.80	0.80	1.00	1.00	0.64	
			E	3-10		0.80	0.80	1.00	9.00	5.76	
			E'	3		0.80	0.80	1.00	1.00	0.64	
			E''	10		0.80	0.80	1.00	1.00	0.64	
			F	10		0.80	0.80	1.00	1.00	0.64	
			F'	1		0.80	0.80	1.00	1.00	0.64	
			G	5-7		0.80	0.80	1.00	3.00	1.92	
			G'	3		0.80	0.80	1.00	3.00	1.92	
			H	1-10		0.80	0.80	1.00	9.00	5.76	
										TOTAL	33.28

CONTRATO: J CONSTRUCCION OBRA: CIMENTACION DE (CASA HABITACION) LOCALIDAD: OCOSINGO CHIAPAS. E.U. MUNICIPIO: OCOSINGO	No. DE GENERADORES
	No. DE ESTIMACIÓN: No. DE GENERADORES
	PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN: 30 DIAS (24 DE JULIO AL 14 AGOSTO)
	PERIODO DE ELABORACION: 24 JULOP AL 26 JULIO
	MONTO CONTRATADO:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO						
C00003	ACARREOS	TON									CANTIDAD EN TONELADAS
	ACARREO DE CEMENTO EN FORMA MANUAL A 50 MTS							20.00	20.00		
								TOTAL	20.00		
C00006	ACARREO DE MATERIAL EN BOTE A UNA DISTANCIA DE 30 MTS	M3								33.28	SE RETOMA LA MISMA IOS MISMOS CALCULOS, EJES Y CANTIDADES QUE LA DE EXCABACION
								TOTAL	33.28		
D00001	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CON PIZON DE MANO CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO, INCLUYE ACARREO LIBRE MEDIDO O	M3	A	1-10		0.80	0.80	0.20	8.00	1.02	EL RELLENO ES PARA CADA COLUMNA
			B	4		0.80	0.80	0.20	1.00	0.13	
			C	3		0.80	0.80	0.20	1.00	0.13	
			C'	1		0.80	0.80	0.20	1.00	0.13	
			C''	7-8		0.80	0.80	0.20	2.00	0.26	
			C'''	2		0.80	0.80	0.20	1.00	0.13	
			D	2-10		0.80	0.80	0.20	9.00	1.15	
			D'	1		0.80	0.80	0.20	1.00	0.13	
			E	3-10		0.80	0.80	0.20	9.00	1.15	
			E'	3		0.80	0.80	0.20	1.00	0.13	
			E''	10		0.80	0.80	0.20	1.00	0.13	
			F	10		0.80	0.80	0.20	1.00	0.13	
			F'	1		0.80	0.80	0.20	1.00	0.13	
			G	5-7		0.80	0.80	0.20	3.00	0.38	
			G'	3		0.80	0.80	0.20	3.00	0.38	
			H	1-10		0.80	0.80	0.20	9.00	1.15	
							TOTAL	6.66			

