



Nombre del alumno:

Alejandra Narvaez Robles

Nombre del profesor:

Lic. José Armando Espinoza

Licenciatura:

Arquitectura

Materia:

Costos y presupuestos I

Nombre del trabajo:

Presupuesto

Ocosingo, Chiapas a 20 de enero de 2021.

PRESUPUESTO DE OBRA

Remodelación: levantamiento de barda de una vivienda

No. Partida	Partida	No. Concepto	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario		Importe
						Con Número	Con Letras	
1	Preliminares	1.1	Demolición de barda restante, incluyendo los cimientos de la misma, considerando mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro del material procedente de la demolición a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	M3	20	\$ 60.00		\$1,200.00
TOTAL DE PRELIMINARES								\$1,200.00
2	Cimentación.	2.1	Trazo y nivelación del área de trabajo con retiro del material no utilizable fuera de la obra.	M2	15	\$ 20.60		\$309.00
		2.2	Excavación del terreno con afine de talud y fondo, con acarreado de material no utilizable fuera de la obra.	M3	30	\$ 60.00		\$1,800.00
		2.3	Mampostería de piedra de la región asentada con mortero, cemento, cal, arena 1-2:6	M3	30	\$ 115.80		\$3,474.00
TOTAL DE CIMENTACION								\$5,583.00
3	Albañilería	3.1	Castillos de concreto "xx" kg/m2 de 15x20 cm en cimentación incluye 4 varillas "x", colado, cimbrado, descolado, incluye cimbra común, cruce de varillas, mano de obra y herramientas.	ML	5	\$ 102.30		\$511.50
		3.2	Muro de block hueco de cemento de 15x20x40 cm, asentado con mortero, acabado común, incluye mano de obra, materiales y herramientas.	M2	120	\$ 125.00		\$15,000.00
TOTAL DE ALBAÑILERIA								\$ 15,511.50
4	Acabados	4.5	Aplanado directo en muro , incluye material, mano de obra y herramientas	ML	102	\$ 50.00		\$5,000.00
TOTAL DE ACABADOS								\$5,000.00
5	Trámites y Gestiones	5.1	Tramite de permisos de levantamiento de barda, y remodelación ante autoridades competentes	M2	100	\$1,000.00		\$1,000.00
TOTAL DE TRAMITES Y GESTIONES								\$1,000.00
Total								\$55,389.00