

**EXAMEN**  
**2ª UNIDAD**

DOCENTE:

PEDRO ALBERTO GARCIA

ALUMNO:

IRAM GÓMEZ RUEDA

CARRERA:

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

CUATRIMESTRE:

SEXTO

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; 14 DE JUNIO DE 2021

56	Mortero para pegado	BULTO	LATA 18 L	LATA 18 L				
57		CEMENTO	AGUA	ARENA				
58		3	1	1.8	6			
59								
60		3	5.4	18				
61		BULTO	L	M3				
62	cuantificación m3	3	97.2	0.324				
63		3.2	9.6	311.04	1.0368			
64								
65								
66								

  

CEMENTO	kg	90	\$270.00	\$2,592.00
AGUA	lt	3,500	\$0.066	\$230.44
ARENA	m3	6	\$200.00	\$207.36
				\$2,819.80

PROPORCIONES COSTOS DIR EXAMEN

170								
171	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD					
172	1	MORTERO HECHO EN OBRA CON PROPORCIÓN CEMENTO-ARENA 1:4 PARA PÉGADO DE PIEDRA BRAZA	M3					
173								
174		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL		
175								
176		MATERIALES						
177		Cemento gris Portland compuesto	BULTO	3	\$270.00	\$810.00		
178		Agua	L	97.2	\$0.07	\$6.39		
179		Arena	M3	0.324	\$200.00	\$64.80		
180		Total de materiales				\$881.19		
181								
182		MANO DE OBRA						
183		Cabo de oficios	JOR	0.1	\$416.66	\$41.67		
184		Albaniil	JOR	1	\$316.87	\$316.87		
185		Ayudante	JOR	1	\$225.00	\$225.00		
186		Total de M.O.				\$583.53		
187		RENDIMIENTO		1.5	M3/JOR	\$388.89		
188								
189		COSTO DIRECTO				\$1,270.08		
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
198								

PROPORCIONES COSTOS DIR EXAMEN

