Nombre de alumno: Enrique fabian Jimenez fonseca

Nombre del profesor : pedro García

Nombre del trabajo: examen

Materia: costos y presupuestos II

Grado: 6to

Grupo:

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de octubre de 2020.

concreto fc=100 kg/m2	bulto	lata 18l	lata 18l	lata 18l
	cemento	agua	arena	grava
1m3	1	2.5	7	8
5	5	12.5	35	40
cuantificacion m3	bulto	lata 18l	lata 18l	lata 18l
	5	225	0.63	0.72
3.2	16	720	2.016	2.304

cemento	kg	50	$270.00	$4,320.00
agua	lt	3,500	$0.066	$47.31
arena	m3	6	$200.00	$403.20
grava	m3	6	$200.00	$460.80
				$5,231.31

concreto fc=150 kg/m2	bulto	lata 18l	lata 18l	lata 18l
	cemento	agua	arena	grava
1m3	1	2	5.5	6.5
6	6	12	33	39
cuantificacion m3	bulto	lata 18l	lata 18l	lata 18l
	6	216	0.594	0.702
3.2	19.2	691.2	1.9008	2.2464

cemento	kg	50	$270.00	$5,184.00
agua	lt	3,500	$0.066	$45.42
arena	m3	6	$200.00	$380.16
grava	m3	6	$200.00	$449.28
				$6,058.86

concreto fc=200 kg/m2	bulto	lata 18l	lata 18l	lata 18l
	cemento	agua	arena	grava
1m3	1	1.75	4.5	5.5
7	7	12.25	31.5	38.5
cuantificacion m3	bulto	lata 18l	lata 18l	lata 18l
	7	220.5	0.567	0.693
3.2	22.4	705.6	1.8144	2.2176

cemento	kg	50	$270.00	$6,048.00
agua	lt	3,500	$0.066	$46.37
arena	m3	6	$200.00	$362.88
grava	m3	6	$200.00	$443.52
				$6,900.77

concreto fc=250 kg/m2	bulto	lata 18l	lata 18l	lata 18l
	cemento	agua	arena	grava
1m3	1	1.5	3.5	5
8	8	12	28	40
cuantificacion m3	bulto	lata 18l	lata 18l	lata 18l
	8	216	0.504	0.72
3.2	25.6	691.2	1.6128	2.304

cemento	kg	50	$270.00	$6,912.00
agua	lt	3,500	$0.066	$45.42
arena	m3	6	$200.00	$322.56
grava	m3	6	$200.00	$460.80
				$7,740.78

concreto fc=300 kg/m2	bulto	lata 18l	lata 18l	lata 18l
	cemento	agua	arena	grava
1m3	1	1.25	3	4
9	9	11.25	27	36
cuantificacion m3	bulto	lata 18l	lata 18l	lata 18l
	9	202.5	0.486	0.648
3.2	28.8	648	1.5552	2.0736

cemento	kg	50	$270.00	$7,776.00
agua	lt	3,500	$0.066	$42.58
arena	m3	6	$200.00	$311.04
grava	m3	6	$200.00	$414.72
				$8,544.34