



Universidad del sureste

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

“COSTOS Y PRESUPUESTOS II”

Tabulador

Presenta:

**KARLA JUDITH ESCOBAR RODRIGUEZ Y VIRGINIA
DE JESUS MORENO PEREZ**

Profesor:

ARQUITECTO. Pedro Alberto García López

Obra	Casa habitacion										
Elaboro	Karla Judith Escobar Rodriguez y Virginia de Jesus Moreno Perez										
Aprovacion:											
Clave	Concepto	Unidad	Eje	Tramo	Ancho	Largo	Area	Alto	Pzas	Total	Observaciones
A11	PRELIMINARES										
A1101	LIMPIA Y TRAZO										
1101000011	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (M²)	M2	A-I	1;9	13.18	17.16	226.1688		1	226.1688	
1101000021	TERRENO, ATAQUE OBLIGADO A MANO; INCLUYE: ACARRREO A 20 M ACOMODO PARA SU POSTERIOR EXTRACCION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	A-I	1;9	13.18	17.16		0.15	1	33.92532	
A1102	EXCAVACIONES										
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARRREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M3	2	B;H	0.8	9.74		0.86	1	6.70112	
		M3	3	B;E	0.8	5.49		0.86	1	3.77712	
		M3	4	E;H	0.8	5.05		0.86	1	3.4744	
		M3	5	F;H	0.8	3.785		0.86	1	2.60408	
		M3	6	E;H	0.8	5.05		0.86	1	3.4744	
		M3	8	B;E	0.8	5.49		0.86	1	3.77712	
		M3	B	2;3	0.8	2.2		0.86	1	1.5136	
		M3	E	2;3	0.8	2.2		0.86	1	1.5136	
		M3	H	2;4	0.8	3.22		0.86	1	2.21536	
		M3	B	3;8	0.8	5.8706		0.86	1	4.0389728	
		M3	E	3;4	0.8	0.22		0.86	1	0.15136	
		M3	E	4;6	0.8	2.85		0.86	1	1.9608	
		M3	E	6;8	0.8	1.2107		0.86	1	0.8329616	
		M3	G	5	0.8	0.55		0.86	1	0.3784	
		M3	H	4;5	0.8	1.35		0.86	1	0.9288	
		M3	H	5;6	0.8	0.7		0.86	1	0.4816	
									Total	37.8236944	
									+ Abundamien	49.17080272	

A12	CIMENTACION	M3	2	B;H	0.8	9.74			1	7.792
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO DE Fc=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6CM: INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3	B;E	0.8	5.49			1	4.392
		M3	4	E;H	0.8	5.05			1	4.04
		M3	5	F;H	0.8	3.785			1	3.028
		M3	6	E;H	0.8	5.05			1	4.04
		M3	8	B;E	0.8	5.49			1	4.392
		M3	B	2;3	0.8	2.2			1	1.76
		M3	E	2;3	0.8	2.2			1	1.76
		M3	H	2;4	0.8	3.22			1	2.576
		M3	B	3;8	0.8	5.8706			1	4.69648
		M3	E	3;4	0.8	0.22			1	0.176
		M3	E	4;6	0.8	2.85			1	2.28
		M3	E	6;8	0.8	1.2107			1	0.96856
		M3	G	5	0.8	0.55			1	0.44
	M3	H	2;4	0.8	1.35			1	1.08	
	M3	H	4;5	0.8	0.7			1	0.56	
									Total	43.98104
									Abundamiento	48.379144

A12	CIMENTACION									
1204000011	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACION; INCLUYE: ACARREO, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2	B;H		9.54	0.69		1	6.5826
		M3	3	B;E		5.29	0.69		1	3.6501
		M3	4	E;H		4.85	0.69		1	3.3465
		M3	5	F;H		3.585	0.69		1	2.47365
		M3	6	E;H		4.85	0.69		1	3.3465
		M3	8	B;E		5.29	0.69		1	3.6501
		M3	B	2;3		2.4	0.69		1	1.656
		M3	E	2;3		2.4	0.69		1	1.656
		M3	H	2;4		3.42	0.69		1	2.3598
		M3	B	3;8		6.0706	0.69		1	4.188714
		M3	E	3;4		0.42	0.69		1	0.2898
		M3	E	4;6		3.05	0.69		1	2.1045
		M3	E	6;8		1.4094	0.69		1	0.972486
		M3	G	5		0.55	0.69		1	0.3795
		M3	H	4;5		1.55	0.69		1	1.0695
		M3	H	5;6		0.9	0.69		1	0.621
									Total	38.34675
									Abundamiento	49.850775