UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE

"Pasión por educar"

Examen

- Lic. Arquitectura
- 6to cuatrimestre
- Rudy Guillén Pohlenz
- PEDRO ALBERTO GARCIA LOPEZ
- Costos y presupuestos

24/05/2021

subir drive sosa excel - Excel (Error de activación de productos)

concreto f´c = 100 kg/cm2	cemento	Agua	Arena	Grava
	Bulto	lata (18 L)	lata (18 L)	lata (18 L)
	1	2.5	7	8
1 m3 x 5	5	12.5	35	40
cuantificación M3	Bulto	L	L	L
	5	225	0.63	0.72
3.2	16	720	2.016	2.304

	unidades	cantidad	precio	subtotal
Cemento	kg	50	$270.00	$4,320.00
Agua	LT	3500	$0.07	$47.31
Arena	M3	6	$200.00	$403.20
Grava	M3	6	$200.00	$460.80
			total	$5,231.31

concreto f´c = 150 kg/cm2	Cemento	Agua	Arena	Grava
	Bulto	lata (18 L)	lata (18 L)	lata (18 L)
	1	2	5.5	6.5
1 m3 x 6	6	12	33	39
cuantificación M3	Bulto	L	L	L
	6	216	0.594	0.702
3.2	19.2	691.2	1.9008	2.2464

	unidades	cantidad	precio	subtotal
Cemento	kg	50	$270.00	$5,184.00
Agua	LT	3500	$0.07	$45.42
Arena	M3	6	$200.00	$380.16
Grava	M3	6	$200.00	$449.28
			total	$6,058.86

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

subir drive sosa excel - Excel (Error de activación de productos)

concreto f´c = 200 kg/cm2	Cemento	Agua	Arena	Grava
	Bulto	lata (18 L)	lata (18 L)	lata (18 L)
	1	1.75	4.5	5.5
1 m3 x 7	7	12.25	31.5	38.5
cuantificación M3	Bulto	L	L	L
	7	220.5	0.567	0.693
3.2	22.4	705.6	1.8144	2.2176

	unidades	cantidad	precio	subtotal
Cemento	kg	50	$270.00	$6,048.00
Agua	LT	3500	$0.07	$46.37
Arena	M3	6	$200.00	$362.88
Grava	M3	6	$200.00	$443.52
			total	$6,900.77

concreto f´c = 250 kg/cm2	Cemento	Agua	Arena	Grava
	Bulto	lata (18 L)	lata (18 L)	lata (18 L)
	1	2.5	3.5	5
1 m3 x 8	8	20	28	40
cuantificación M3	Bulto	L	L	L
	8	360	0.504	0.72
3.2	25.6	1152	1.6128	2.304

	unidades	cantidad	precio	subtotal
Cemento	kg	50	$270.00	$6,912.00
Agua	LT	3500	$0.07	$75.70
Arena	M3	6	$200.00	$322.56
Grava	M3	6	$200.00	$460.80
			total	$7,771.06

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.