



Universidad del sureste

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

“ORAGANIZACION Y PRESUPUESTO DE OBRA”

Tarjeta de básicos

Presenta:

KARLA JUDITH ESCOBAR RODRIGUEZ

Profesor:

Víctor Manuel Santiago Guillen

Comitán de Domínguez

Octubre 29 del 2021

TARJETA DE BASICOS

Analisis de basicos.

- Analisis: MOCUA001

Cuadrilla 001 (Peon + Cab Of).

Mano de obra.

MO. Peon 01	Peon	Jor	\$200	* 1	\$200
MO. Cab Of 01	Cabo de oficio	Jor	\$333.33	* 0.1	<u>\$33.33</u>
					\$233.33

Analisis: MOCUA002

Cuadrilla 002 (Cab Of + 2 Peones + Albañil).

Mano de obra.

MO. Peon 02	Peon	Jor	\$200	* 2	\$400
MO. Cab Of 02	Cabo de oficio	Jor	\$333.33	* 0.10	\$33.33
MO. Alb 02	Albañil	Jor	\$300	* 1	<u>\$300</u>
					\$733.33

Basicos de Concreto

100 kg/cm²
150 kg/cm²
200 kg/cm²
250 kg/cm².

Materiales.

Concreto de 100kg/cm²

MaCem 01	Cemento 6	Tn	0.258	* \$4000	\$1032
MaAren	Arena	M ³	0.462	* \$266.66	\$123.20
MaGrava	Grava	M ³	0.754	* \$266.66	\$201.06
MaAgua	Agua.	M ³	0.262	* \$41.66	<u>\$10.91</u>
					\$1367.17

Concreto de 150kg/cm²

MaCem 01	Cemento 6	Tn	0.313	* \$4000	\$1252
MaAren	Arena	M ³	0.463	* \$266.66	\$123.46
MaGrava	Grava	M ³	0.739	* \$266.66	\$197.06
MaAgua	Agua.	M ³	0.253	* \$41.66	<u>\$10.53</u>
					\$1583.05

Concreto de 200kg/cm²

MaCem 01	Cemento 6	Tn	0.400	* \$4000	\$1600
MaAren	Arena	M ³	0.460	* \$266.66	\$122.66
MaGrava	Grava	M ³	0.729	* \$266.66	\$194.40
MaAgua	Agua	M ³	0.243	* \$41.66	<u>\$10.12</u>
					\$1927.18

Concreto de 250kg/cm²

MaCem 01	Cemento 6	Tn	0.414	* \$4000	\$1656
MaAren	Arena	M ³	0.535	* \$266.66	\$142.66
MaGrava	Grava	M ³	0.630	* \$266.66	\$167.99
MaAgua	Agua.	M ³	0.202	* \$41.66	<u>\$8.41</u>
					\$1975.06