



**Nombre del alumno:** josselin  
dominguez cruz

**Nombre del profesor:** Ing. Carlos  
Alejandro barrios

**Licenciatura:** arquitectura

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia:** costos de presupuestos I

**Nombre del trabajo:**

Ocosingo, Chiapas 18 marzo de 2022.

CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
Limpieza y trazo (preliminar)	M2	\$14.85
Excavación a mano	M3	\$135.50
Plantilla de concreto	M2	\$233.72

<p><b>ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.</b></p>	<p>M3</p>	<p>\$24.70</p>
<p><b>CIMBRA COMUN EN COLUMNAS HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA</b></p>	<p>M2</p>	<p>\$328.83</p>
<p><b>CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.</b></p>	<p>M2</p>	<p>\$2047.56</p>
<p><b>SUMINISTRO Y ELABORACION DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.</b></p>	<p>M3</p>	<p>\$3398.40</p>