

Clave	Concepto	Unidad	Eje	Tramo	Ancho	Largo	Area	Alto	Pzas.	Total	Observaciones
A	tabulador de edificacion										
A11	preliminares										
A1101	LIMPIA Y TRAZO										
1101000011	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	D-N	2-10	16.35	12	196.2		1	196.2	
1101000021	LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRENO, ATAQUE OBLIGADO A MANO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, ACOMODO PARA SU POSTERIOR EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	D-N	2-10	16.35	12		0.2	1		
1101000022	DESMONTE, DESHIERBE Y DESENRAICÉ CON EQUIPO MECÁNICO; INCLUYE: ACAMELLONADO PARA SU POSTERIOR EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	D-N	2-10	16.35	12		0.25	1	49.05	
A1102	EXCAVACIONES										
1102000021											
			D	2-10	0.8	12.1		1.06	1	10.2608	
			E	2-4	0.7	2.2524		0.86	1	1.3559448	
			G	2-7	0.7	6.1034		0.86	1	5.248924	
			J	2-10	0.7	12		0.86	1	10.32	
			L	4-6	0.7	1.051		0.86	1	0.90386	
				7-9	0.7	1.051		0.86	1	0.90386	
			M	2-10	0.7	12		0.86	1	10.32	
			N	5-8	0.7	1.9496		0.86	1	1.676656	
			2	D-G	0.7	3.5762		0.86	1	3.075532	
		M3		J-M	0.7	3.4017		0.86	1	2.925462	
			3	E-G	0.7	1.5504		0.86	1	1.333344	
			4	J-M	0.7	3.4017		0.86	1	2.925462	
			5	M-N	0.7	1.6507		0.86	1	1.419602	
			6	J-M	0.7	3.4017		0.86	1	2.925462	
			7	D-G	0.7	3.2754		0.86	1	2.816844	
				J-M	0.7	3.4017		0.86	1	2.925462	
			8	M-N	0.7	1.6507		0.86	1	1.419602	
			9	J-M	0.7	3.4017		0.86	1	2.925462	
			10	J-M	0.7	3.4017		0.86	1	2.925462	
			3	G-J	0.8	6.48		1.06	1	5.49504	

TOTAL EXCAVACIONES

74.1027808

96.33361504

A1103 RELLENOS

1103000011 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

A1108 ACARREOS

1108000011 ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 MTS, MEDIDO SUELTO. PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

A12 CIMENTACION

1201000031 PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1204000011 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; INCLUYE: ACARREO, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3

1213000024 CIMBRA PARA CADENA Y CASTILLOS CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A1305 CONCRETOS FABRICADO EN OBRA

1308000031 CONCRETO F c= 200 KG/CM2 EN CADENAS Y CASTILLOS, CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM. (3/4"), ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3