

<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>EJE</b>	<b>TRAMO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>AREA</b>	<b>ALTO</b>	<b>PIEZAS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M <sup>2</sup>	D-N	2-10	16.35	12	196.2		1	196.2	
LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRENO, ATAQUE OBLIGADO A MANO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, ACOMODO PARA SU POSTERIOR EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M <sup>3</sup>	D-N	2-10	16.35	12		0.2	1	39.24	
DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M <sup>3</sup>	D-N	2-10	16.35	12		0.25	1	49.05	

TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M <sup>2</sup>	D-N	2-10	16.35	12			1	196.2	
<b>TOTAL, TRAZO Y NIVELACION</b>									<b>480.69</b>	

EXCAVACIÓN A MANO EN  
TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O  
METROS DE  
PROFUNDIDAD SECCIÓN  
OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A  
20 METROS,  
AFINES DE TALUDES,  
TRASPALEOS, AFINES DE FONDO,  
HERRAMIENTA  
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO  
LO NECESARIO PARA SU  
CORRECTA EJECUCION

M<sup>3</sup>

<b>CONCEPTO:K670</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>EJE</b>	<b>TRAMO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>AREA</b>	<b>ALTO</b>	<b>PIEZAS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M <sup>2</sup>	D-N	2-10	16.35	12	196.2		1	196.2	
LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRENO, ATAQUE OBLIGADO A MANO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, ACOMODO PARA SU POSTERIOR EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M <sup>3</sup>	D-N	2-10	16.35	12		0.2	1	39.24	

PARA SU CORRECTA EJECUCION

DESPALME DE TERRENO A MANO  
HASTA 25 CMS DE  
PROFUNDIDAD, PARA QUITAR  
CAPA DE TIERRA VEGETAL;  
INCLUYE: ACARREO A UNA  
DISTANCIA DE 20.00 MTS,  
MEDIDO SUELTO, DESENRAICE,  
HERRAMIENTA MENOR  
NECESARIA PARA LA REMOCIÓN,  
MANO DE OBRA Y TODO LO  
NECESARIO PARA SU CORRECTA  
EJECUCION

M <sup>3</sup>	D-N	2-10	16.35	12	0.25	1	49.05
----------------	-----	------	-------	----	------	---	-------

TRAZO Y NIVELACIÓN  
EXCLUSIVAMENTE EN CALLES;  
INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR,  
MANO DE OBRA Y TODO LO  
NECESARIO PARA  
SU CORRECTA EJECUCION

M <sup>2</sup>	D-N	2-10	16.35	12		1	196.2
----------------	-----	------	-------	----	--	---	-------

**TOTAL, TRAZO Y NIVELACION**

**480.69**

	D	2-10	0.8	12.1	1.06	1	10.2608
	E	2-4	0.7	2.2524	0.86	1	1.3559448
	G	2-7	0.7	6.1034	0.86	1	5.248924
	J	2-10	0.7	12	0.86	1	10.32
	L	4-6	0.7	1.051	0.86	1	0.90386
		7-9	0.7	1.051	0.86	1	0.90386
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE	M	2-10	0.7	12	0.86	1	10.32
0.0 A 2.0 O METROS DE	N	5-8	0.7	1.9496	0.86	1	1.676656
PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE:	2	D-G	0.7	3.5762	0.86	1	3.075532
ACARREO A 20 METROS,		J-M	0.7	3.4017	0.86	1	2.925462
AFINES DE TALUDES, TRASPALOS, AFINES DE	3	E-G	0.7	1.5504	0.86	1	1.333344
FONDO, HERRAMIENTA	4	J-M	0.7	3.4017	0.86	1	2.925462

