



Mi Universidad

números generadores

Nombre del Alumno Dulce María Guadalupe Jimenez Pérez

Nombre del tema números generadores

Parcial 2

Nombre de la Materia costos y presupuestos I

Nombre del profesor ARQ José Álvaro Romero

Nombre de la Licenciatura Arquitectura

Cuatrimestre 5°

Obra: _____
 Localidad: _____
 Municipio: _____

NUMEROS GENERADORES

Fecha: _____
 Período: _____
 Contrato: _____

CONCEPTO	UNI.	EIE	TMO.	ANGHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
Trazo y limpieza de terreno en área de desplante de edificio.	M ²	1-12	A-1	15.52	22.25		1	345.32	m ²
Despalme de terreno	M ³	1-12	A-1	15.52	22.25	0.25	1	85.33	m ³
Excavación a mano en terreno tipo A	M ³	11	A-E	1.10	10.25	1.20	1	13.53	
	M ³	8	D-F	1.00	3.95	1.20	1	3.26	
	M ³	7	C-D	1.00	3.95	1.20	1	4.24	
	M ³	1	I	1.00	6.23		1	2.93	
	M ³	1	I	1.00			1	1.00	
Plantilla de concreto pobre	M ²	11	A-E	1.10	10.25		1	30.05	m ³
Fc=50 kg/cm ²	M ²	8	4-3	1.10	2.49		1	11.22	
Plantilla	M ²	11	A-E	1.10	10.25		1	13.98	m ²
	M ²	11	G-E	1.10	9.26		1	11.22	
	M ²	8	D-F	1.00	3.95		1	3.95	
	M ²	7	C-D	1.00	6.23		1	6.23	
	M ²	1	I	1.00	3.65		1	3.65	
	M ²	1	F	1.00	1.15		1	1.15	
Plantilla de piedra brava	M ³	12	A-E	0.60	16.23		1	6.15	m ²
de línea con mortero 1:5	M ³	3	4-3	0.60	2.49		1	1.98	
Relleno de excavaciones con material producto de excavación	M ³	12	A-E	0.14	10.75		2	7.63	m ³
	M ³	8	4-3	0.14	2.44		2	2.84	
	M ³							0.69	

Dulce María Guadalupe Jiménez Pérez
 ELABORO

REVISO

Página _____ de _____

