



ALUMNO(A): Anette Odalys Nájera Rueda.

DOCENTE: ARQ. Jorge Álvaro Romero Peláez

MATERIA: Costos y Presupuestos

ACTIVIDAD: Números Generadores

CUATRIMESTRE: 5to UNIDAD: 2

NUMEROS GENERADORES

Obra: _____
 Localidad: _____
 Municipio: _____

Fecha: _____
 Período: _____
 Contrato: _____

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
Piedrilla de concreto pobre 50 kg/m ²	m ²	12	G-L	1.10	9.20		1	10.12	
		I	G-L	1.10	4.55		1	5.00	
		I	G-L	1.10	2.13		1	2.34	
								17.46 m ²	total
Mampostería de piedra brava o de línea molero 1:3	m ²	12	G-L	0.60	9.20		1	5.52	
		I	12-7	0.60	4.55		1	2.73	
		I	5-4	0.60	2.13		1	1.27	
		I						9.52 m ²	total
Relevo de excavación con material producto de excavación.	m ³	12	G-L	0.14	9.20	1.	2	2.57	
		I	12-7	0.14	4.55		2	1.27	
		I	5-4	0.14	2.13		2	0.59	
								4.43 m ³	total
11010000 Limpia trazo y nivelación	m ²	1	C-E	6.07	8.47		1	51.41	
Despeje del terreno	m ²	1	C-E	6.07	8.47	0.25	1	12.85	
Excavación a mano	m ³	4	C-D	1.10	7.37	1.20	1	9.72	
		C-D	4	1.10					

ELABORO _____

REVISO _____

