NUMEROS GENERADORES

Obra: casa habitacion
Localidad:
Municipio:

Fecha: 08/03/2023
Período:
Contrato:

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
Acero #3 (3/8) incluye dobleses, cortes, habilitado, desper	kg	1	/	/	18.02	0.559	50	503.659	
	kg	2	/	/	18.86	0.559	50	527.137	
	kg	3	/	/	0.65	0.559	50	18.1675	
	kg	4	/	/	1.93	0.559	50	53.9435	
	kg	5	/	/	2.36	0.559	50	65.962	
	kg	6	/	/	2.33	0.559	50	65.1235	
	kg	7	/	/	1.82	0.559	50	50.869	
	kg	8	/	/	0.57	0.559	50	15.9315	
	kg	9	/	/	4.05	0.559	9	20.37555	
	kg	10	/	/	4.04	0.559	9	20.32524	
	kg	11	/	/	1.08	0.559	9	5.43348	
	kg	12	/	/	9.35	0.559	42	219.5193	
	kg	13	/	/	9.38	0.559	42	220.22364	
	kg	14	/	/	1.05	0.559	42	24.6519	
	kg	15	/	/	1.9	0.559	42	44.6082	
	kg	16	/	/	1.42	0.559	42	33.33876	
	kg	17	/	/	3.57	0.559	42	83.81646	
	kg	18	/	/	4.25	0.559	22	52.2665	
	kg	19	/	/	4.09	0.559	22	50.29882	
	kg	20	/	/	4.53	0.559	22	55.70994	
	kg	21	/	/	4.73	0.559	22	58.16954	
	kg	22	/	/	0.86	0.559	22	10.57628	
	kg	23	/	/	1.23	0.559	22	15.12654	
	kg	24	/	/	0.57	0.559	22	7.00986	
	kg	25	/	/	9.15	0.559	39	199.47915	
	kg	26	/	/	9.14	0.559	39	199.26114	
	kg	27	/	/	1.05	0.559	39	22.89105	

FANI DE LOS ANGELES JIMENEZ HERNANDEZ
ELABORO

REVISO

NUMEROS GENERADORES

Obra: casa habitacion Fecha: 08/03/2023

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
#3 (3/8) incluye dobleses, cortes, habilitado, desperdicio, a	kg	28	/	/	1.9	0.559	39	41.4219	
	kg	29	/	/	1.42	0.559	39	30.95742	
	kg	30	/	/	0.57	0.559	39	12.42657	
							TOTAL	2728.68024	

FANI DE LOS ANGELES JIMENEZ HERNANDEZ
ELABORO

REVISO