



ALUMNO(A): GRISEYDA JOACHIN VELAZQUEZ

DOCENTE: ARQ. JOSÉ ÁLVARO ROMERO PELAEZ

MATERIA: COSTOS Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES

CUATRIMESTRE: 5° CUATRIMESTRE

GRUPO: A

LUGAR Y FECHA: 18/02/2023

Comitán de Domínguez Chiapas 2023

NUMEROS GENERADORES

Obra: _____
 Localidad: _____
 Municipio: _____

Fecha: _____
 Período: _____
 Contrato: _____

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBS.
Limpia Trazo y Nivelación	M ²	1-13	A-L	15.52	22.25	/	1	345.82	M ²
Despeje de terreno	M ²	1-13	A-L	15.52	22.25	0.25	1	86.83	M ²
Excavación a momento tipo B	M ²	12	A-E	1.70	2.60	1.20	1	20.91	M ²
	M ²	12	C-G	1.70	2.60	1.20	1	5.80	
	M ²	12	G-L	1.70	9.20	1.20	1	18.96	
	M ²	9	E-F	1.70	2.10	1.20	1	2.78	
	M ²	7	C-D	1.16	5.43	1.20	1	487.16	
	M ²	6	D-G	1.16	3.65	1.20	1	4.81	
	M ²	4	C-E	1.70	6.80	1.20	1	12.85	
	M ²	7	3-4	1.70	1.80	1.20	1	3.72	
	M ²	6	/	/	/	1.20	1	/	
	M ²	6	1-5	1.70	5.00	1.20	1	6.6	
M ²	6	6-8	1.16	1.16	1.20	1	1.51		
M ²	6	6-5	1.16	0.91	1.20	1	1.20		
M ²	1	11-7	1.70	7.30	1.20	1	14.89		
							Total	100.42	
Plantilla Fc 50 kg/cm ²	M ²	12	A-E	1.70	10.25	/	1	17.42	
	M ²	12	E-G	1.70	2.60	/	1	4.42	
	M ²	12	G-L	1.70	9.20	/	1	16.64	
	M ²	9	E-F	1.70	2.10	/	1	2.81	
	M ²	7	C-D	1.16	5.43	/	1	3.97	
	M ²	6	D-G	1.16	3.65	/	1	4.01	
	M ²	4	C-E	1.70	6.80	/	1	10.71	
	M ²	7	3-4	1.70	1.80	/	1	1.98	

ELABORO

REVISO

NUMEROS GENERADORES

Obra: _____
 Localidad: _____
 Municipio: _____

Fecha: _____
 Período: _____
 Contrato: _____

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
Plantilla Fc 50 kg/cm ²	0	1-5	1.70	5.00	/	/	1	5.5	
	6	6-8	1.70	1.15	/	/	1	1.26	
	6	6-5	1.70	0.91	/	/	1	1.001	
	7	7-4	1.70	2.80	/	/	1	12.41	
							Total	88.63	
Mampostería Piedra	12	A-E	1.26	10.25	/	/	1	12.91	
	12	E-G	1.26	2.60	/	/	1	3.27	
	12	G-L	1.26	9.20	/	/	1	11.89	
	9	E-F	1.8	2.10	/	/	1	3.78	
	7	C-D	1.8	5.43	/	/	1	9.72	
	6	D-G	1.8	3.65	/	/	1	6.57	
	4	C-E	1.26	6.80	/	/	1	3.93	
	7	3-4	1.86	1.80	/	/	1	3.24	
	C	/	/	/	/	/	1	/	
	D	1-5	1.8	5.00	/	/	1	9	
	F	6-8	1.8	1.15	/	/	1	2.07	
G	6-5	1.8	0.91	/	/	1	1.63		
I	7-4	1.86	2.80	/	/	1	9.19		
							Total	80.2	

ELABORO

REVISO