



# UDS

## Mi Universidad

*Liliana Vazquez Moreno*

*Parcial 2*

*Costos y Presupuestos I*

*José Álvaro Romero Peláez*

*Arquitectura*

*5to Cuatrimestre*

**NUMEROS GENERADORES**

Obra: Copalar  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 18/02/2023  
 Periodo: \_\_\_\_\_  
 Contrato: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	UNI.	E/E	T/MO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
Limpieza fresa y nivelación	M <sup>2</sup>	1-12	A-L	15.52	22.25	0.25	1	345.32	M <sup>2</sup>
Despalme de terreno	M <sup>3</sup>	1-12	A-L	15.52	22.25	1.20	1	86.33	M <sup>3</sup>
Excavación a mano en ferrocemento B	M <sup>3</sup>	11	A-E	1.10	10.25	1.20	1	13.53	
		11	G-L	1.10	9.20	1.20	1	12.14	
		8	D-F	1.00	3.95	1.20	1	4.74	
		7	C-D	1.00	6.23	1.20	1	2.47	
		7	C-D	1.00	3.65	1.20	1	4.38	
		F	6-8	1.00	1.15	1.20	1	1.38	
								<u>43.64</u>	M <sup>3</sup>
Plantilla de concreto Probex 50 kg/m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	11	A-E	1.10	10.25		1	11.27	
		11	G-L	1.10	9.20		1	10.12	
		8	C-D	1.10	3.95		1	3.45	
		7	11-7	1.10	6.23		1	6.23	
		F	6-8	1.10	3.65		1	3.65	
			A-F	1.10	1.15		1	1.15	
								<u>36.37</u>	M <sup>2</sup>
Manosfera de pirdra haca de linea	M <sup>3</sup>	11	A-E	0.60	10.25		1	6.15	
		11	G-L	0.60	9.20		1	5.52	
		8	D-F	0.60	3.45		1	2.32	
		7	C-D	0.60	6.23		1	3.73	
		F	11-7	0.60	3.65		1	2.19	
			6-8	0.60	1.15		1	0.69	
								<u>20.65</u>	M <sup>3</sup>

Liliana Vázquez Moreno  
 ELABORO

Página \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

REVISO

Obra: Copalar  
 Localidad:  
 Municipio:

**NUMEROS GENERADORES**

Fecha: 18/02/2023  
 Período:  
 Contrato:

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
Rellenos de excavaciones con material Producto de excavación	M3	11	A-E	0-14	10.75		2	2.82	
		8	G-L	0-14	9.20		2	2.52	
		2	D-F	0-14	3.95		2	1.10	
		1	C-D	0-14	6.23		2	1.24	
		1	11-7	0-14	3.65		2	1.02	
		6	6-8	0-14	1.15		2	0.32	
							<u>9.62</u>	M3	

ANA VÁZQUEZ MORENO  
 ELABORO

Página \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

REVISO