

NUM+A1:N68EROS GENERADORES

Obra: UDS _____ Fecha: 12 de marzo de 2023 _____
 Localidad: Comitán _____ Período: _____
 Municipio: Comitán _____ Contrato: _____

CONCEPTO	EJE	TMO.	UNI.	BASE	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
ACERO No.2	A-B	11.14	KG	/	0.25	/	35	43.75	NV
	11.14	A-B	KG	/	0.25	/	35		
	12.14	A-B	KG	/	0.25	/	35	43.75	NH
							TOTAL	24.0625	KG
									TOTAL MAS DESPERDICIO 10%
ACERO No.3 "BASTONES"	A-B	11.14	PZAS	/	4.4	/	10	44	
	11.14	A-B	PZAS	/	4.4	/	10	44	
	A-B	11.14	PZAS	/	1.25	/	10	12.5	
							TOTAL PZAS.	8.79375	TOTAL MAS DESPERDICIO 5%
CACETON 60X60X20	A-B	11.14	PZAS.	/	/	/	36	39.6	
							TOTAL PZAS	40	TOTAL MAS DESPERDICIO 10%
MALLA ELECTROSOLDADA 10X10- 10/10	A-B	11.14	M2	4.2	4.2	/	1	19.404	
							TOTAL M2	19.404	TOTAL MAS DESPERDICIO 10%
MALLA PALOMERA	A-B	11.14	M2	4.2	4.2	/	1	18.522	TOTAL M2 MAS DESPERDICIO 5%
CONCRETO F'C= 200 KG/M2	A-B	11.14	M3	0.1	4	0.2	5	0.4	NV
	11.14	A-B	M3	0.1	4	0.2	5	0.4	NH
	A-B	11.14	M3	4	4	0.05	1	0.8	
							TOTAL M3	1.76	TOTAL MAS DESPERDICIO 10%

FANI DE LOS ANGELES JIMENEZ HERNADEZ

ELABORO

REVISO

Página _____ de _____

NUMEROS GENERADORES

Obra: UDS _____ Fecha: 12 de marzo de 2023 _____
 Localidad: comitan _____ Período: _____
 Municipio: comitan _____ Contrato: _____

CONCEPTO	EJE	TMO.	UNI.	BASE	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
TRABES	M	21.15	PZAS	/	1.34	/	34	3.9865	
ACERO No.3								4 PZAS	TOTAL PZAS MAS DESPERDICIO 5%
ACERO No.4	M	21.15	PZAS	/	6.24	/	4	2.184	TOTAL PZAS MAS DESPERDICIO 5%
								3PZAS	
ACERO No.5	M	21.15	PZAS	/	6.34	/	2	12.68	
BASTONES	M	21.15	PZAS	/	1.5	/	2	3	
								1.398133333	
								2PZAS	TOTAL MAS DESPERDICIO 7%
CONCRETO F'C 200 KG/CM2 (TRABE)	M	21.15	M3	0.2	5.94	0.5	1	0.6534	TOTAL MAS DESPERDICIO 10%