



Nombre del alumno: Ixchel Izamar López López.

Nombre del docente: Ing. Janet

Cuatrimestre: 7°

Materia: Organización y presupuesto de obra.

Actividad: 2

Tema: Avance expediente técnico.

## Numeros Generadores



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
OCOSINGO, CHIAPAS

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO BELLA VISTA)  
LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO BELLA VISTA)  
MUNICIPIO: OCOSINGO

PLANOS: ANEXO

FECHA: JUNIO DE 2022

CALCULO:



CHIAPAS  
GOBIERNO DEL ESTADO

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIZACION			LONG.	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO						
059-A11 59-A1101	<b>REHABILITACION DE CALLE.</b> <b>PRELIMINARES</b> LIMPIA Y TRAZO										
059-130800023	TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	MEDIDA DE AMBOS LADOS	MEDIDA DE AMBOS LADOS		19.00 14.66	7.50 7.00		1.00 1.00	142.50 102.62	PARTE DE LA REGILLA 1 PARTE DE LA REGILLA 2
									<b>TOTAL=</b>	<b>245.12</b>	
PUEEXTRA004	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA LAC DE 15.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3				19.00 14.66	7.50 7.00			142.50 102.62	PARTE DE LA REGILLA 1 PARTE DE LA REGILLA 2
									<b>TOTAL=</b>	<b>245.12</b>	
059-A1108	<b>ACARREOS</b>										
059-1108000301	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-KM	VOL. DE EXCAVACION EN CALLES=			142.50	102.62			245.12	
									<b>TOTAL=</b>	<b>245.12</b>	
059-1108000311	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM20 EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-KM				245.12	2.00			490.24	
									<b>TOTAL=</b>	<b>490.24</b>	
059-A1103 059-1103000021	<b>RELLENOS</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3				19.00 14.66	7.50 7.00	0.20 0.20		28.50 20.52	
								<b>CALLES</b>			
									<b>TOTAL=</b>	<b>49.02</b>	