



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022.
Presupuesto de Obra o Proyecto por Contrato



Municipio:	059	YAJALÓN
Localidad:	0001	YAJALÓN (BARRIO LA CHAPOY)
Rubro del Gasto:	0218	URBANIZACION
Subclasificación:	21408	PAVIMENTACIÓN
Modalidad:	02	CONSTRUCCION
Obra o Proyecto:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE YAJALÓN (LINDA VISTA)	
Fecha de Elaboración:	JUNIO DE 2022	

CODIGO	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (EN PESOS)	IMPORTE (EN PESOS)
PAVIMENTACIÓN					
PRELIMINARES					
LIMPIA Y TRAZO					
059-A11 59-A1101 059-1101000041	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2080,00	\$ 12,36	\$ 25.708,80
059-1102000021	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	50960,00	\$ 203,03	\$ 10.346.408,80
059-1102000031	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	21840,00	\$ 481,98	\$ 10.526.443,20
RELLENOS					
059-A1103 059-1103000051	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y	M3	416,00	\$ 758,97	\$ 315.731,52
059-1103000120.1	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO. AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR, PIPA DE AGUA, MANO DE	M3	416,00	\$ 713,82	\$ 3.504,55
PISOS Y RECUBRIMIENTOS					
059-A19 059-1901000031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2080,00	\$ 790,47	\$ 58,96
059-1901000131	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F _c =200 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 DE 12 CM DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO), CON COLOR INTEGRADO INCLUYE: ACARREO, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE	M2	2080,00	\$ 689,01	\$ 1.433.140,80

ELABORO:

ARQ.VIVIANA JUDITH LOPEZ ALTUNAR
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022.
Presupuesto de Obra o Proyecto por Contrato



Municipio:

				0	5	9	YAJALÓN
--	--	--	--	---	---	---	---------

Localidad:

			0	0	0	1	YAJALÓN (BARRIO LA CHAPOY)
--	--	--	---	---	---	---	----------------------------

Rubro del Gasto:

			0	2	1	8	URBANIZACION
--	--	--	---	---	---	---	--------------

Subclasificación:

		2	1	4	0	8	PAVIMENTACIÓN
--	--	---	---	---	---	---	---------------

Modalidad:

				0	2		CONSTRUCCION
--	--	--	--	---	---	--	--------------

Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE YAJALÓN (LINDA VISTA)

Fecha de Elaboración: JUNIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (EN PESOS)	IMPORTE (EN PESOS)

ELABORO:

ARQ.VIVIANA JUDITH LOPEZ ALTUNAR
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES