









**NUMEROS GENERADORES**

Obra: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Período: \_\_\_\_\_  
 Contrato: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	H - I	1-2	3.43	3.72		1	12.76	
							<b>TOTAL</b>	<b>12.76</b>	
RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO.	M3	H - I	1-2	3.33	3.62	0.68	1	8.20	
							<b>TOTAL</b>	<b>8.20</b>	
								<b>10.66</b>	ABUNDAMIENTO

ELABORO \_\_\_\_\_

REVISO \_\_\_\_\_



**NUMEROS GENERADORES**

Obra: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Período: \_\_\_\_\_  
 Contrato: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		H	1-2		1.72		36.0	61.92	LECHO SUPERIOR VERT
		H	1-2		3.33		20.0	66.60	LECHO SUPERIOR HOR
		I	1 AL 2		1.72		36.0	61.92	
		I	1 AL 2		3.33		20.0	66.60	
		EJE 1	H-I		1.72		38	65.36	LECHO SUPERIOR VERT
		EJE 1	H-I		3.62		20	72.40	LECHO SUPERIOR HOR
		2	H-I		1.72		38	65.36	
	2	H-I		3.62		20	72.40		
							TOTAL	532.56	PAREDES

ELABORO \_\_\_\_\_

REVISO \_\_\_\_\_

