

NUMEROS GENERADORES

Obra: _____
 Localidad: _____
 Municipio: _____

Fecha: _____
 Periodo: _____
 Contrato: _____ UDS



CONCEPTO	UNL	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	%ABUND.	RESULTADO	BSERVACIONES
----------	-----	-----	------	-------	-------	------	---------	-----------	--------------

1101000011 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A-1	1-9	11.00	25.00		1.00	275.00	
DESPLANTE	M3	A-E	1,7		8	20	0.15	1	24

CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3a. (TIMPANO) INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA	M3	2	A-D	0.80	7.15	0.20	1	1.144	HORIZONTALES
	3	C-D	0.80	3.23	0.20	1	0.5168		
	5	A-D	0.80	7.15	0.20	1	1.144		
	6	A-D	0.80	7.15	0.20	1	1.144		
	D	2,6	0.80	10.15	0.20	1	1.624	VERTICALES	
	C	2,5	0.80	6.15	0.20	1	0.984		
	B	5,6	0.80	4.00	0.20	1	0.64		
	A	2,6	0.80	10.15	0.20	1	1.624		
							TOTAL	8.8208	MATERIAL MEJORADO

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	2	A-D	0.80	7.15		1	5.72	HORIZONTALES
	3	C-D	0.80	3.23		1	2.584		
	5	A-D	0.80	7.15		1	5.72		
	6	A-D	0.80	7.15		1	5.72		
	D	2,6	0.80	10.15		1	8.12	VERTICALES	
	C	2,5	0.80	6.15		1	4.92		
	B	5,6	0.80	4.00		1	3.2		
	A	2,6	0.80	10.15		1	8.12		
							TOTAL	44.104	

EXCAVACION A MANO	M3	2	A-D	0.8	7.15	2	1	11.44	HORIZONTALES
	3	C-D	0.8	3.23	2	1	5.168		
	5	A-D	0.8	7.15	2	1	11.44		
	6	A-D	0.8	7.15	2	1	11.44		
						TOTAL		88.208	

RELLENO DE EXCAVA(M3)		2	A-D	0.8	7.15	0.2	1	1.144	HORIZONTALES
		3	C-D	0.8	3.23	0.2	1	0.5168	
		5	A-D	0.8	7.15	0.2	1	1.144	
		6	A-D	0.8	7.15	0.2	1	1.144	
		D	2,6	0.8	10.15	0.2	1	1.624	VERTICALES
		C	2,5	0.8	6.15	0.2	1	0.984	
		B	5,6	0.8	4	0.2	1	0.64	
		A	2,6	0.8	10.15	0.2	1	1.624	
							TOTAL	8.8208	

APLANADO EN PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-CAL- ARENA 1:2:6 A NIVEL Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 4.00 METROS DE	M2	2,6	A-D	9.43	13.33		1.00	125.70	L. PLANTA BAJA
		4,6	A-D	9.53	8.20		1.00	78.15	L. PLANTA ALTA
							TOTAL	203.85	

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97- 1981 EN PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	2	A-D		5.79	2.60	2	30.108	HORIZONTALES
	3	C-D		4.10	2.60	2	21.32		
	4	A-D		4.03	2.60	2	20.956		
	6	A-D		3.54	2.60	2	18.408		
	5	C-D		2.90	2.60	2	15.08		
		D	2,6		10.00	2.60	2	52	P. BAJA VERTICALES
		C	2,5		7.07	2.60	2	36.764	
		B	4		1.13	2.60	2	5.876	
		A	2,6		13.53	2.60	2	70.356	
							TOTAL	270.868	P. ALTA HORIZONTAL
		4	A-D		7.07	2.60	2	36.764	P. ALTA VERTICALES
		5	A-B		2.34	2.60	2	12.168	
		5	C-D		4.10	2.60	2	21.32	
		6	B-D		5.70	2.60	2	29.64	
		A-D	4,6		8.20	2.60	2	42.64	
		C	5		3.13	2.60	2	16.276	
		B	6		4.13	2.60	2	21.476	
		A	4,5		2.00	2.60	2	10.4	
						TOTAL	190.684		