

**NUMEROS GENERADORES**

Obra: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Dirección  
 Período: \_\_\_\_\_ Col  
 Contrato: \_\_\_\_\_ Email

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
1101000011 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..	M2	A-D	1-2	7.85	15.00	--	1	117.75	M2
ELABORÓ _____					REVISÓ _____				

**NUMEROS GENERADORES**

Obra: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Dirección  
 Período: \_\_\_\_\_ Col  
 Contrato: \_\_\_\_\_ Email

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
1101000030 DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	A	1-10	7.85	15.00	0.25	1	29.44	M3
ELABORÓ _____					REVISÓ _____				

**NUMEROS GENERADORES**

Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_

Período: \_\_\_\_\_ Col  
 Contrato: \_\_\_\_\_ Email

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES	
1102000021 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	A	1-2	1.00	3.20	1	1	3.20	M3	
			2-9	1.10	9.80	1	1	10.78		
			9-10	1.00	2.00	1	1	2.00		
		B	7-9	1.10	3.93	1	1	4.32		
			C	2-9	1.10	9.80	1	1		10.78
				D	1-2	1	3.75	1		3.75
		D	2-9	1.10	9.80	1	1	10.78		
			9-10	1.00	2.00	1	1	2.00		
			1	A-D	1.00	6.1	1	3.00		6.10
		5	A-C	1.10	3.28	1	1	3.61		
										9.71
							57.32	M3		
ELABORÓ _____					REVISÓ _____					



ELABORÓ

REVISÓ

## NUMEROS GENERADORES

Obra: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Dirección  
 Período: \_\_\_\_\_ Col  
 Contrato: \_\_\_\_\_ Email

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
1201000011									
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F <sub>c</sub> =50 KG/CM <sup>2</sup> CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		A	1-2	1.00	3.20		1	3.20	
			2-9	1.10	9.80		1	10.78	
			9-10	1.00	2.00		1	2.00	
		B	7-9	1.10	3.93		1	4.32	
		C	2-9	1.10	9.80		1	10.78	
		D	1-2	1	3.75		1	3.75	
			2-9	1.10	9.80		1	10.78	
			9-10	1.00	2.00		1	2.00	
								<b>47.61</b>	M3
		1	A-D	1.00	6.1		3.00	18.30	
		5	A-C	1.10	3.28		1	3.61	
								<b>21.91</b>	M3
								<b>69.52</b>	M3

ELABORÓ

REVISÓ

## NUMEROS GENERADORES

Obra: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Dirección  
 Período: \_\_\_\_\_ Col  
 Contrato: \_\_\_\_\_ Email

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES	
1203000021										
CONCRETO F <sub>c</sub> =200 KG/CM <sup>2</sup> FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARÍA. INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO,		A	1-2	0.80	3.20	0.1	1	0.26		
			2-9	0.90	9.80	0.1	1	0.88		
			9-10	0.80	2.00	0.1	1	0.16		
		B	7-9	0.90	3.93	0.1	1	0.35		
		C	2-9	0.90	9.80	0.1	1	0.88		
		D	1-2	0.80	3.75	0.1	1	0.30		
			2-9	0.90	9.80	0.1	1	0.88		
			9-10	0.80	2.00	0.1	1	0.16		
								<b>3.88</b>		
		1	A-D	0.80	6.1	0.1	3.00	0.49		
		5	A-C	0.90	3.28	0.1	1	0.30		
								<b>0.78</b>		
								<b>4.66</b>	M3	
			CONTRATABE							
			A	1-2	0.15	2.45	0.15	1	0.06	
				2-9	0.15	9.05	0.15	1	0.20	
				9-10	0.15	1.25	0.15	1	0.03	
			B	7-9	0.15	3.18	0.15	1	0.07	
			C	2-9	0.15	9.05	0.15	1	0.20	
			D	1-2	0.15	3	0.15	1	0.07	
			2-9	0.15	9.05	0.15	1	0.20		
			9-10	0.15	1.25	0.15	1	0.03		
							<b>0.86</b>			
	1	A-D	0.15	5.35	0.15	3.00	0.12			
	5	A-C	0.15	2.53	0.15	1	0.06			
							<b>0.18</b>	M3		
							<b>1.04</b>	M3		

ELABORÓ \_\_\_\_\_ REVISÓ \_\_\_\_\_

**NUMEROS GENERADORES**

Obra: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Dirección  
 Localidad: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_ Col  
 Municipio: \_\_\_\_\_ Contrato: \_\_\_\_\_ Email

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
1212000011		A	1-2	0.74	2.45	0.25	12.25	22.21	
			2-9	0.74	9.05	0.25	45.25	303.04	
			9-10	0.74	1.25	0.25	6.25	5.78	
		B	7-9	0.74	3.18	0.25	15.90	37.42	
		C	2-9	0.74	9.05	0.25	45.25	303.04	
	M3	D	1-2	0.74	3	0.25	15.00	33.30	
			2-9	0.74	9.05	0.25	45.25	303.04	
			9-10	0.74	1.25	0.25	6.25	5.78	
							<b>1013.61</b>		
		1	A-D	0.74	5.35	0.25	80.25	14.85	
		5	A-C	0.74	2.53	0.25	12.65	2.34	
							<b>17.19</b>		M3
							<b>1030.79</b>		M3

ELABORÓ \_\_\_\_\_ REVISÓ \_\_\_\_\_