



**Iber Emanuel Vázquez Arguello**

**Arq. José Álvaro Romero**

**Organización y presupuesto de obra**


**Números generadores en cimentación**

**Séptimo Cuatrimestre**

**NUMEROS GENERADORES**

Obra: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Dirección  
 Período: \_\_\_\_\_ Col  
 Contrato: \_\_\_\_\_ Email



CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	BSERVACIONE
1101000011 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	A-H	1-11	10.50	21.45	0.00	1.00	225.23	M2
1101000030 DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00MTS, MEDIDO SUELTO, DESEÑRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	A-H	1-11	10.50	21.45	0.25	1.00	56.31	M3

ELABORÓ							REVISÓ			
CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	BSERVACIONE	
1102000021 EXCAVACIÓN AMANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	A	1-11	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	ZA	
	M3	A	1-2	0.35	2.08	0.35	1.00	0.25	CT	
	M3	A	6-9	1.10	5.10	1.00	1.00	5.61	ZC	
	M3	A	9-11	0.35	4.98	0.35	1.00	0.61	CT	
	M3	C	2-9	1.10	12.90	1.00	1.00	14.19	ZC	
	M3	E	1-2	0.35	1.98	0.35	1.0	0.24	CT	
	M3	E	6-7	1.10	1.85	1.00	1.00	2.04	ZC	
	M3	F	4-9	1.10	7.70	1.00	1.00	8.47	ZC	
	M3	F	9-10	0.35	0.47	0.35	1.00	0.06	CT	
	M3	F	10-11	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	ZA	
	M3	F	10-11	0.35	3.20	0.35	1.00	0.39	CT	
	M3	G	7-8	1.10	0.41	1.00	1.00	0.45	ZC	
	M3	H	1-11	1.00	20.13	1.00	1.00	20.13	ZC	
	M3	H	10	0.90	1.10	1.00	1.00	0.99	ZA	
	M3	1	A-E	1.1	1.1	1.0	2.0	2.42	ZA	
	M3	1	A-E	0.35	3.95	0.35	1.00	0.48	CT	
	M3	2	A-C	0.35	0.78	0.35	1.00	0.10	CT	
	M3	2	C-H	1.10	7.03	1.00	1.00	7.73	ZC	
	M3	4	C-H	1.10	7.03	1.00	1.00	7.73	ZC	
	M3	5	F	1.10	2.53	1.00	1.00	2.78	ZC	
	M3	6	A-C	1.10	0.90	1.00	1.00	0.99	ZC	
	M3	6	C-E	1.10	3.30	1.00	1.00	3.63	ZC	
	M3	7	F-G	1.10	1.44	1.00	1.00	1.58	ZC	
	M3	8	F-H	1.10	2.53	1.00	1.00	2.78	ZC	
	M3	9	A-F	1.10	6.50	1.00	1.00	7.15	ZC	
	M3	10	F-H	0.35	2.53	0.35	1.00	0.31	CT	
	M3	11	A-F	0.35	5.39	0.35	1.00	0.66	CT	
								<b>96.79</b>		

ELABORÓ

REVISÓ

