



CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE
DOMICILIO	DOMICILIO DEL CLIENTE
MUNICIPIO	COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
OBRA:	TIPO DE OBRA
FECHA DE ELABORACION	JUNIO DE 2025

NUMEROS GENERADORES												
CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION		U.M.	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN	OBSERVACIONES

FACHADA LATERAL												
1502000021	MURO DE 15Cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						LARGO	ALTO	PZA			
							20.23	3.00	2		121.38	
				PUERTAS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				VENTANAS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				CASTILLOS			0.15	3.00	8		3.60	
				CADENAS			20.08	0.20	2.00		8.03	
											0.00	
											109.75	TOTAL
							FACHADA TRASERA					
							17.00	3.00	1		51.00	
				PUERTAS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				VENTANAS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				CASTILLOS			0.15	3.00	7		3.15	
				CADENAS			17.00	0.20	2.00		6.80	
											41.05	TOTAL
							FACHADA FRONTAL					
							17.00	3.00	1		51.00	
				PUERTAS			1.50	2.10	1.00		3.15	
				VENTANAS			4.00	2.80	0.00		0.00	
				CASTILLOS			0.15	3.00	6		2.70	
				CADENAS			17.00	0.20	2.00		6.80	
											38.35	TOTAL
							MUROS INTERIORES VERTICALES JARDIN DE CUARTOS					
							5.00	3.00	2		30.00	
				PUERTAS			1.70	2.80	2.00		9.52	
				VENTANAS			2.35	0.50	2.00		2.35	
				CASTILLOS			0.15	3.00	8		3.60	
				CADENAS			10.00	0.20	1.00		2.00	
											12.53	TOTAL
							MUROS INTERIORES VERTICALES AREA DE SERVICIO					
							8.25	3.00	1		24.75	
				PUERTAS							0.00	
				VENTANAS			6.30	2.80	1.00		17.64	
				CASTILLOS			0.15	3.00	5		2.25	

				CADENAS			8.23	0.20	1.00		1.65	
											3.21	TOTAL
						MUROS INTERIORES VERTICALES A CUARTOS						
							12.50	3.00	1		37.50	
				VENTANAS			3.20	0.50	1.00		1.60	
				VENTANAS			6.20	2.80	1.00		17.36	
				CASTILLOS			0.15	3.00	5		2.25	
				CADENAS			8.23	0.20	1.00		1.65	
											14.64	TOTAL
						MUROS INTERIORES VERTICALES A CUARTOS PASILLO						
							5.65	3.00	1		16.95	
				VENTANAS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				PUERTAS			1.00	2.10	2.00		4.20	
				CASTILLOS			0.15	3.00	3		1.35	
				CADENAS			5.66	0.20	2.00		2.26	
											9.14	TOTAL
						MUROS INTERIORES VERTICALES JARDIN INTERIOR						
							10.30	3.00	1		30.90	
				VENTANAS			7.75	2.80	1.00		21.70	
				PUERTAS			1.00	2.10	2.00		4.20	
				CASTILLOS			0.15	3.00	4		1.80	
				CADENAS			10.30	0.20	1.00		2.06	
											1.14	TOTAL
						MUROS INTERIORES VERTICALES A CUARTOS PASILLO						
							13.72	3.00	1		41.16	
				VENTANAS			0.00	0.00	0.00		0.00	
				PUERTAS			1.00	2.10	1.00		2.10	
				CASTILLOS			0.15	3.00	9		4.05	
				CADENAS			13.72	0.20	2.00		5.49	
											29.52	TOTAL
						MUROS INTERIORES HORIZONTALES						
							57.85	3.00	1		173.55	
				PUERTAS			1.50	2.10	1.00		3.15	
				PUERTAS			1.00	2.10	7.00		14.70	
				CASTILLOS			0.15	3.00	27		12.15	
				CADENAS			57.27	0.20	2.00		22.91	
											120.64	TOTAL
						MUROS INTERIORES HORIZONTALES JARDIN						
							10.30	3.00	1		30.90	
				VENTANA			8.58	2.80	1.00		24.02	
				PUERTA			0.00	0.00	0.00		0.00	
				CASTILLOS			0.15	3.00	4		1.80	
				CADENAS			10.30	0.20	1.00		2.06	

											3.02	TOTAL
										M2	382.99	TOTAL