logo empresa	CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE
	DOMICILIO	DOMICILIO DEL CLIENTE
	MUNICIPIO	COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
	OBRA:	TIPO DE OBRA
	FECHA DE ELABORACION	JUNIO DE 2025

NUMEROS GENERADORES

CODIGO	CONCEPTO	U.M.	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2			1.00	1.00		14.00	14.00
		M2							14.00
1203000021	CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3			0.80	0.80	0.15	14.00	1.34
		M3							1.34
		M3							1.34
CODIGO	CONCEPTO	U.M	EJE	TRAMO	PZA	LARGO	PESO	PZA	VOLUMEN
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA 4, 5, 6AL12Fy: 4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	A - I		12.00	0.96	1.00	14.00	160.63
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, Fy= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG			6.00	1.25	0.56	14.00	58.80
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #2, Fy= 2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTROS EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG			5.00	0.70	0.25	14.00	12.25
								TOTAL	231.68
								ALAMBRITO	115.84
CODIGO	CONCEPTO	U.M.	EJE	TRAMO	LARGO	ALTO	PZA	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1502000021	MURO DE 15CM DE ESPESOR DE BLOCK HUECO DE 15x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2			5.15	2.80	1.00	14.42	
		CD			13.38	0.20	2.00	5.35	
		CAST			0.15	3.00	3.00	1.80	
							TOTAL	21.57	
					FACHADAS LATERALES				
		MURO			24.36	2.80	2.00	136.42	
		CD			24.96	0.20	4.00	19.96	
		CAST			0.15	3.00	8.00	3.60	
							TOTAL	159.98	
					FACHADA TRASERA				

logo empresa	CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE
	DOMICILIO	DOMICILIO DEL CLIENTE
	MUNICIPIO	COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
	OBRA:	TIPO DE OBRA
	FECHA DE ELABORACION	JUNIO DE 2025

NUMEROS GENERADORES										
CODIGO	CONCEPTO	U.M.	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN	
	MURO				12.78	2.80	1.00	35.78		
	CD				13.38	0.20	2.00	5.35		
	CAST				0.15	3.00	2.00	0.90		
							TOTAL	42.03		
				MUROS VERTICALES INTERIOR						
	MURO				29.95	2.80	1.00	83.86		
	CD				44.25	0.20	2.00	17.70		
	CAST				0.15	3.00	12.00	5.40		
	PUERTAS				1.00	2.10	6.00	12.60		
	VENT				3.60	7.20	1.00	25.92		
							TOTAL	145.48		
				MUROS HORIZONTALES INTERIOR						
	MURO				36.23	2.80	1.00	101.44		
	CD				47.03	0.20	2.00	18.81		
	CAST				0.15	3.00	28.00	12.60		
	PUERTAS				1.00	2.10	3.00	6.30		
	VENT				4.60	7.70	1.00	35.42		
							TOTAL	174.57		

logo empresa	CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE
	DOMICILIO	DOMICILIO DEL CLIENTE
	MUNICIPIO	COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
	OBRA:	TIPO DE OBRA
	FECHA DE ELABORACION	JUNIO DE 2025

NUMEROS GENERADORES												
CODIGO	CONCEPTO	U.M.	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN	OBSERVACIONES		
	MURO				12.78	2.80	1.00	35.78				
	CD				13.38	0.20	2.00	5.35				
	CAST				0.15	3.00	2.00	0.90				
							TOTAL	42.03				
				MUROS VERTICALES INTERIOR								
	MURO				29.95	2.80	1.00	83.86				
	CD				44.25	0.20	2.00	17.70				
	CAST				0.15	3.00	12.00	5.40				
	PUERTAS				1.00	2.10	6.00	12.60				
	VENT				3.60	7.20	1.00	25.92				
							TOTAL	145.48				
				MUROS HORIZONTALES INTERIOR								
	MURO				36.23	2.80	1.00	101.44				
	CD				47.03	0.20	2.00	18.81				
	CAST				0.15	3.00	28.00	12.60				
	PUERTAS				1.00	2.10	3.00	6.30				
	VENT				4.60	7.70	1.00	35.42				
							TOTAL	174.57				